追加資料：温室効果ガス排出量の算出誤りについて

■計算式(「廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」)

$$\frac{\text{エネルギー使用に伴うエネ起CO2}}{\text{ごみ焼却処理量}} + \frac{\text{廃プラ焼却等の非エネ起CO2}}{\text{ごみ焼却処理量}} - \frac{\text{エネルギー回収による CO2削減効果}}{\text{ごみ焼却処理量}}$$

■ごみ焼却処理量

ストーカ式単独：52,265 t /年
メタンコンバインド方式：46,751 t /年

同メーカーのストーカ式単独（160kg-CO2/焼却ごみt）と比較して15％少ないとしていました。

■誤った計算（メタンコンバインド方式）

$$\frac{155\text{ t -CO2}}{\mathbf{52{,}265}\text{t}} + \frac{17{,}486\text{t-CO2}}{\mathbf{52{,}265}\text{t}} - \frac{9415\text{t-CO2}}{46{,}751\text{t}} \fallingdotseq 136\text{kg-CO2/焼却ごみ t}$$

■正しい計算（メタンコンバインド方式）

$$\frac{155\text{ t -CO2}}{\mathbf{46{,}751}\text{t}} + \frac{17{,}486\text{t-CO2}}{\mathbf{46{,}751}\text{t}} - \frac{9415\text{t-CO2}}{46{,}751\text{t}} \fallingdotseq 176\text{kg-CO2/焼却ごみ t}$$